

工事設計書（公示用）

工事名： 令和8年度 工房前池改良工事

公益財団法人 アイヌ民族文化財団

工事名

令和8年度 工房前池改良工事

記号	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	【直接工事費】	豆砂利撤去・清掃・タイル張り	式	1.0			
B	【 共通費 】						
	共通仮設費		式	1.0			
	現場管理費		式	1.0			
	一般管理費		式	1.0			
	計						
	工事価格						
	消費税						
	合計						

記号	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	豆砂利撤去・清掃・タイル張り					
1	仮設工事		式	1.0			
2	池・水路 豆砂利撤去工事		式	1.0			
3	池・水路 清掃工事		式	1.0			
4	池・水路 タイル張り工事		式	1.0			
	計						

名 称		形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	整理清掃後片付け		m2	180.0			
	仮設敷鉄板設置費	樹脂 1220*2440	m2	115.0			
	仮設敷鉄板撤去費		m2	115.0			
	仮設敷鉄板運搬費		回	2.0			
	仮囲い設置	カラーコーン・コーンバー	m	125.0			
	同上運搬費		回	2.0			
	端数調整						
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	池・水路 豆砂利撤去工事						
	(豆砂利集積 搬出)						
	豆砂利集積 池		m ³	17.1			
	豆砂利集積 水路		m ³	4.5			
	砂利搬出(産廃処理共)		m ³	21.6			
	重機運搬費		回	2.0			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	池・水路 清掃工事						
	200V高圧洗浄機	高圧ホース	日	10.0			
	20KVA発電機	(ベースタンク共)	日	10.0			
	200V分電盤		日	10.0			
	3吋水中ポンプ	200V	日	10.0			
	3吋サニーホース	消防用ノズル	日	10.0			
	同上 機械等運搬設置費		式	1.0			
	池・水路床清掃手間	高圧洗浄・ブラシ	m ²	180.0			
	池立上がり(コンクリート面)	H300 高圧洗浄・ブラシ	m	45.0			
	水路立上がり(景石)		m ²	48.0			
	小 計						

名 称		形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	池・水路 タイル張り工事						
	床ファイバーネット	カチオン接着張り	m ²	180.0			
	床モルタルタイル下地	H50	m ²	180.0			
	床タイル貼り	100mmタイル	m ²	180.0			LIXIL アコルディG A (同等品以上)
	小 計						