工事設計書（公示用）

工事名：　　令和８年度　多目的ホール改修工事

公益財団法人　アイヌ民族文化財団

工事名　　令和8年度　多目的ホール改修工事

記号	名　　称	形　状　寸　法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
A	【直接工事費】		式	1.00			
B	【　共通費　】						
	諸経費						
	計						
	工事価格						
	消費税	10%					
	合計						

記号	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
A	直接工事費						
			式	1.00			
1	仮設工事		式	1.00			
2	木工事		式	1.00			
3	構造部材費		式	1.00			
4	資材費		式	1.00			
5	外壁工事		式	1.00			
6	内装表具工事		式	1.00			
7	電気工事		式	1.00			
8	塗装工事		式	1.00			
9	金物工事		式	1.00			
10	警備費		式	1.00			
	計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
1	仮設工事						
	養生材損料	運搬養生費等含む	UTm2	614.75			
	養生ベニヤ(足場下)	2.5×1,820×910	枚	60.00			
	高所作業車損料	自走式ブーム型	日	2.00			
	外部仮設足場組立、解体		㎡	30.00			
	内部仮設足場組立、解体		㎡	328.00			
	シート囲い(可動席)		式	1.00			
	残材処理費		式	1.00			
	最終美装費	完了美装	UTm2	560.18			
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
2	木工事						
	（現場造作費）						
	内壁下地	30×100 @400下地	m2	377.57			
	PB貼		m2	482.76			
	（構造部材加工費）						
	工場等加工費		式	1.00			
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
3	構造部材費						
	（構造金物部材費）						
	ステープル		個	1.00			
	コーススレッド　W-65		箱	6.00			
	丸釘　N-90		箱	1.00			
	ボード用連結ビス	FBN-32	箱	15.00			
	スペーサー	2mm	箱	1.00			
	スペーサー	4mm	箱	1.00			
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
4	資材費						
	（建材）						
	石膏ボード	ｱ12.5mm 3×6	枚	298.00			
	フクビコーナー見切り(黒)100cm 3本		セット	15.00			
	（その他）						
	養生紙		本	6.00			
	養生テープ		本	33.00			
	布テープ	100mm	本	17.00			
	コーキング	シリコンコーキング	本	5.00			
	壁下地材(間柱9尺)	30×100×2,730　スプルース	本	360.00			
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
5	外壁工事						
	（金属サイディング貼工事）						
	外壁サイディング貼	コーキング含む	m2	30.00			
	防火サイディング	アイジー工業、ガルスパン	m2	30.00			同等品可
	既存サイディング撤去、処分費		m2	30.00			
	（既存看板移動）						
	看板移動工事		式	1.00			
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
6	内装表具工事						
	リノリウム上張り(材工共)	集会場ホール床	m2	205.92			
	ビニールクロス(材工共)		m2	430.00			
	ソフト幅木(黒)H60		m	71.00			
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
7	電気工事						
	（電気設備工事）						
	電力用ケーブル600V CVT	CVT22° ラック	m	11.00			
	電力用ケーブル600V W-F	W-F20 - 3Cラック	m	284.00			
	情報用ケーブル EM-UTP CAT5	CAT-UTP5 4P 木造露出	m	502.00			
	LANモジュラープラグ	CAT5E対応	個	28.00			
	LAN用プレート		個	6.00			
	埋込コンセント新金属P	2P15A ×2-2+TEL-P+LAN-P+TV-P	組	8.00			
	埋込コンセント新金属P	2P15ALK ×2	組	8.00			
	埋込コンセント新金属P	2P15A ×2-2+LAN-P+ﾉｯｽﾞﾙ-PX	組	6.00			
	LANケーブル		式	1.00			
	ケーブル支持材		式	1.00			
	低圧電灯盤	主3P100A分2P30 A×4+2P20 A×6	面	1.00			
	樹脂ダクト本体	100×80 4号	本	5.00			
	雑材消耗品		式	1.00			
	電工労務費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
8	塗装工事						
	ホール入口、非常口ドア、表面＋小口塗装	オスモカラー着色2回塗り	箇所	2.00			同等品可
	排煙窓内部、表面＋小口塗装	オスモカラー着色2回塗り	箇所	1.00			同等品可
	誘導灯小口塗装	金属用プライマー＋艶消黒色ウレタン塗装	箇所	1.00			
	エアコン室内機の塗装	樹脂用プライマー＋艶消黒色ウレタン塗装	箇所	2.00			
	窓枠塗装	サドリン着色2回塗り（下地処理含む）	m	64.80			同等品可
	表面塗装	サドリン着色2回塗り（下地処理含む）	m2	10.10			同等品可
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
9	金物工事						
	(プロジェクター用跳ねだし金物)						
	跳ねだし金物(1.48M)		台	1.00			
	跳ねだし金物(1.25M)		台	4.00			
	金物取り付け費		台	5.00			
	塗装仕上げ		台	5.00			
	小　　計						

	名　　称	形 状　寸 法	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
10	警備費						
	警備費	30日×1名体制	式	1.00			
	小　　計						